
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4

262690-4

NAZWA INWESTYCJI: OSP

NAZWA INWESTORA: Gmina Kołaczkowo

ADRES INWESTORA: Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

BRANŻE: Wykonanie otworu w ścianie nośnej wewnętrznej budynku OSP w
Borzykowie działka nr 151/4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Rzeczoznawstwo Kosztorysowe Projekty i Nadzory Budowlane
Mirosław Remienica Rataje 8, 62-310 Pyzdry NIP 667-100-10-
18

DATA OPRACOWANIA: 22.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie otworu w ścianie nośnej wewnętrznej budynku OSP w Borzykowie działka nr 151/4					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowo - przygotowawcze			
1 d.1	KNR 401-0436-0100	Podstępłowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	100 m		
		(10,25 * 2) / 100	100 m	0,205	
				RAZEM	0,205
2 d.1	KNR 401-0336-0600	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1 x 1/2 cegły pod nadproże strunobetonowe 120/120	m		
	pod belki nadprożowe z jednej strony	4,20 + 4,20	m	8,400	
				RAZEM	8,400
3 d.1	KNR 401-0336-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły pod nadproże strunobetonowe 120/120	m		
	j.w. z drugiej strony	4,20 + 4,20	m	8,400	
				RAZEM	8,400
2	45223500-1	Konstrukcja nadproży			
4 d.2	KNR 202-0126-0500	Ułożenie nadproży strunobetonowych 2xSBN 120/120 l= 420 cm	m		
	2 otwory x po 2 szt	4,20 * 2 * 2	m	16,800	
				RAZEM	16,800
5 d.2	KNR 401-0317-0600	Obmurowanie końców belek nadprożowych	szt		
	2 x 4 szt	8,00	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
3	45111100-9	Rozbiórka ścian			
6 d.3	PKZ 004-0004-6400	Wykucie otworów w ścianach z cegły budowlanej o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowej	m3		
	2 otwory w ścianie gr. 30 cm	3,90 * 3,00 * 2 * 0,30	m3	7,020	
				RAZEM	7,020
7 d.3	KNR 401-0436-0500	Rozebranie stęplowań stropów z deskowaniem	100 m		
		(10,25 * 2) / 100	100 m	0,205	
				RAZEM	0,205
4	45410000-4	Tynki i malowanie wewnętrzne			
8 d.4	KNR 401-0711-0110	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	m2		
	ościeża, nadproża	(0,50 * 3,00 * 4) + (10,25 * 0,35 * 2)	m2	13,175	
				RAZEM	13,175
9 d.4	KNR 003-0605-0400	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.	m2		
	wyprawki przy ścianie z otworami	(1,30 * 3,00) + (1,70 * 3,00) + (2,86 * 3,00) + (10,25 * 1,72)	m2	35,210	
				RAZEM	35,210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45111220-6	Usunięcie i wywóz gruzu			
10 d.5	KNR 401-0106-0400	Usunięcie ręczne z parteru budynku gruzu, odpadów budowlanych	m3		
	gruz ze ściany gr. 30 cm	7,020	m3	7,020	
	gruz z wykucia bruzd	8,40 * 0,30 * 0,14	m3	0,353	
				RAZEM	7,373
11 d.5	KNR 401-0108-1300	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych i innych różnych.	m3		
	j.w.	7,373	m3	7,373	
				RAZEM	7,373
12 d.5	KNR 401-0108-2000	Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji, dodatkowo na odległość do ok. 16 km	m3		
	j.w.	(7,373) * 15<krotność>	m3	110,595	
				RAZEM	110,595
13 d.5	kalkulacja was	Utylizacja gruzu- dodatkowa opłata ustalona na wysypisku	t		
		7,373 * 1200 / 1000	t	8,848	
				RAZEM	8,848
6	45432130-4	Naprawa posadzki			
14 d.6	KNR 401-0803-0100	Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro	m2		
		10,25 * 0,50	m2	5,125	
				RAZEM	5,125
7		Skrzynka elektryczna			
15 d.7	kalk. własna	Przełożenie instalacji elektrycznej - skrzynka elektryczna do włączania wentylacji i oświetlenia w pomieszczeniu OSP. Przeniesienie skrzynki o 100 cm wzdłuż ściany.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000