

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Krzywa Góra

Obiekt : Świetlica wiejska

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

Inwestor : Gmina Kołaczkowo

Adres : Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

Budowa : Krzywa Góra

Obiekt : Świetlica wiejska

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI Kod CPV: 45262690-4
	
	Razem : I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI
		Wartość kosztorysowa robót :

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

Budowa : Krzywa Góra

Obiekt : Świetlica wiejska

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

1 I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

1	PKZ 004-0004-62-00 PP PKZ Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej o grubości 1 cegły i więcej na zapr.wapien.lub cem.-wap. drzwi do WC męski: drzwi do Wc damski: drzwi do planowanej chłodni:	2,112 m3				
					1.00 * 2.20 * 0.40 = 1.00 * 2.20 * 0.40 = 0.80 * 2.20 * 0.20 =	0,880 0,880 0,352
					Razem =	2,112 m3
2	KNR 401-0346-06-00 IGM Warszawa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o głębokości: 2 cegieł do nadproża nad drzwi do WC: do nadproża nad drzwi do chłodni:	12,000 gniazdo				
					(2 + 2) * 2 = 2 + 2 =	8,000 4,000
					Razem =	12,000 gniazdo
3	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 okno w łazience meskiej 0,95 x 1,25 m:	1,000 szt				
					1.00 =	1,000
					Razem =	1,000 szt
4	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 drzwi z łazienki 70 x 200: drzwi z zaplecza 2 szt:	3,000 szt				
					1.00 = 2.00 =	1,000 2,000
					Razem =	3,000 szt
5	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (wkład własny - nie wyceniać) pom. magazynowe z przeznaczeniem na WC:	9,800 m2				
					1.96 * ((5.30 + 4.70) / 2) =	9,800
					Razem =	9,800 m2
6	KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na podłogach obmiar j.poz. wyżej:	9,800 m2				
					9.80 =	9,800
					Razem =	9,800 m2
7	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 zaplecze pod łazienki:	47,384 m2				
					(5.00 * 1.96) + ((5.30 + 1.96 + 1.96 + 4.70) * 2.70) =	47,384
					Razem =	47,384 m2
8	KNR 402-0132-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej (wkład własny - nie wyceniać) łazienka:	1,000 szt				
					1.00 =	1,000
					Razem =	1,000 szt

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
9	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki (wkład własny - nie wyceniać) łazienka:	1,000	kpl			
					1.00 =	1,000
					Razem =	1,000 kpl
10	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową (wkład własny - nie wyceniać) łazienka:	1,000	kpl			
					1.00 =	1,000
					Razem =	1,000 kpl
11	KNR 401-0210-08-00 WACETOB Warszawa Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd pochyłych, o przekroju: ponad 0,023 m2 do 0,040 m2 bruzdy do rur kanalizacyjnych od łazienek:	15,000	m			
					15.00 =	15,000
					Razem =	15,000 m
12	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu i odpadów z rozbiórek na miejsce wyznaczone przez Inwestora (wkład własny - nie wyceniać) ściana z cegły: ościeżnice, umywalka, ubikacja, bateria: posadzka z płytek i nierówności: farby z zeszkobania: bruzdy pod rury kanalizacyjne:	4,039	m3			
					2.112 =	2,112
					0.3 =	0,300
					(9.8) * 0.05 =	0,490
					47.384 * 0.005 =	0,237
					15.00 * 0.20 * 0.30 =	0,900
					Razem =	4,039 m3
13	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km (wkład własny - nie wyceniać)	4,039	m3			
					4.039 =	4,039
					Razem =	4,039 m3
14	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km * wsp. 14 - na odl. do 15 km (wkład własny - nie wyceniać)	4,039	m3	14,00000		
					4.039 =	4,039
					Razem =	4,039 m3
15	KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego 1 drzwi w przyszłej WC: 1 drzwi w przyszłej chłodni: zmniejszenie otworu okiennego: zmniejszenie otworu drzwiowego w przyszłym magazynku:	1,322	m3			
					0.90 * 2.00 * 0.40 =	0,720
					0.70 * 2.00 * 0.20 =	0,280
					0.65 * 0.95 * 0.40 =	0,247
					0.25 * 2.00 * 0.15 =	0,075
					Razem =	1,322 m3
16	KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm 2 ścianki dzielące pomieszczenie w przyszłej WC i magazynek:	10,584	m2			
					1.96 * 2.70 * 2 =	10,584
					Razem =	10,584 m2
17	KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad 2 drzwi do łazienek i 1 drzwi do chłodni:	9,000	m			
					(1.20 * 3 * 2) + (0.90 * 2) =	9,000
					Razem =	9,000 m
18	KNR 401-0707-05-00 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na ścianach, ościeżach, wnękach	29,803	m2			

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	plus nowy tynk na nowych sciankach: plus uzupełnienia po zamurowanych drzwiach, zmniejszeniach otworów okiennych i drzwiowych: $(0.90 * 2.00 * 2) + (0.70 * 2 * 2.00) + (0.65 * 0.95 * 2) + (0.25 * 2.00 * 2) =$			$1.96 * 2.70 * 2 * 2 =$	21,168	
					8,635	
				Razem =	<u>29,803</u>	m2
19	KNR 202-1016-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do łazienek, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane do 2-ch łazienek 90 cm:	2,000	szt		2,000	
				Razem =	<u>2,000</u>	szt
20	KNR 202-1016-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do chłodni, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane do chłodni 70 cm:	1,000	szt		1,000	
				Razem =	<u>1,000</u>	szt
21	KNR 202-1016-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do magazynku, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane do magazynku nowego 80 cm:	1,000	szt		1,000	
				Razem =	<u>1,000</u>	szt
22	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe z otworami wentylacyjnymi, wzmocnione, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem, malowane biały - półmat skrzydło 80 do magazynku:	1,600	m2		1,600	
				Razem =	<u>1,600</u>	m2
23	KNR 202-1018-01-10 WACETOB Warszawa Okna uchylno- rozwiernie z kształtników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: do 0,6 m2, mont. przy użyciu łączników rozpor. montaż z obróbką osadzenia, kolor biały łazienka:	0,570	m2		0,570	
				Razem =	<u>0,570</u>	m2
24	KNR 202-2104-01-00 WACETOB Warszawa Parapety z blachy ocynkowanej malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z inwestorem) na zewnątrz budynku:	1,050	m		1,050	
				Razem =	<u>1,050</u>	m
25	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne dwuwarstwowe grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach i sufitach na podłożu z tynku z ułożeniem siatki z włókna ilość pow. zeszkobania: plus pow. nowych tynków:	77,187	m2		47,384 29,803	
				Razem =	<u>77,187</u>	m2
26	KNNR 002-0903-03-00 MRRiB Ręczne przygotowanie podłoża- gruntowanie środkiem wzmacniającym ścian i sufitów	77,187	m2		77,187	
				Razem =	<u>77,187</u>	m2
27	KNR 202-0829-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami glazurowanymi ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: z użyciem płytek w kolorze uzgodnionym z inwestorem łazienka ogólna i dla niepełnosprawnych na wys. 2,00 m: minus pow. 2-ch drzwi:	27,360	m2		30,960 - 3,600	
				Razem =	<u>27,360</u>	m2

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
28	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	27,360 m2			27.360 =	27,360
					Razem =	27,360 m2
29	KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną ścierną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. w kolorze uzgodnionym z inwestorem minus pow. ułożonych płytek:	49,827 m2			77.187 = - (27.360) =	77,187 - 27,360
					Razem =	49,827 m2
30	KNR 202-1505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne	49,827 m2			49.827 =	49,827
					Razem =	49,827 m2
31	KNNR 003-1009-07-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną: rur o średn. ponad 100 do 200 mm, jednokrotnie	10,000 m			10.00 =	10,000
					Razem =	10,000 m
32	KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro obmiar z pow. rozbieranej:	9,800 m2			9.80 =	9,800
					Razem =	9,800 m2
33	KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa j.w.:	9,800 m2			9.80 =	9,800
					Razem =	9,800 m2
34	KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych, na zaprawie klejowej, układane metodą regularną z płytek podłogowych o wymiarach: np. 30x30 cm lub inny wymiar (kolor do uzgodnienia z inwestorem) j.w.:	9,800 m2			9.80 =	9,800
					Razem =	9,800 m2
35	kalkulacja włas Kalkulacja własna. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w/g potrzeb Inwestora z wkuciem rur w ścianę/ posadzkę, montażem nowych przyłączy wodno- kanalizacyjnych do dwóch nowych łazienek (ogólnodostępnej i dla niepełnosprawnych) i włączeniem ich do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej.	1,000 kpl			1.00 =	1,000
					Razem =	1,000 kpl
36	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa Przepływowy ogrzewacz wody 1 fazowy z baterią wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej WC ogólne i dla niepełnosprawnych:	2,000 szt			2.00 =	2,000
					Razem =	2,000 szt
37	KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	2,000 szt			2.00 =	2,000
					Razem =	2,000 szt

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
38	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	2,000	kpl			
					2.00 =	2,000
					Razem =	2,000 kpl
39	KNR 215-0234-02-00 WACETOB Warszawa Pisuary pojedyncze: z zaworem splukującym - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem) w WC dla niepełnosprawnych:	1,000	kpl			
					1.00 =	1,000
					Razem =	1,000 kpl
40	KNR 508-0706-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż uchwyty stalowych typu: poręcze dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i ubikacji (uchwyty podnoszone) umywalka w pom dla niepełnosprawnych: ubikacja w pom. dla niepełnosprawnych:	4,000	szt			
					2.00 =	2,000
					2.00 =	2,000
					Razem =	4,000 szt
41	KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Kratki wentylacyjne do przewodów wentylacyjnych - wymiana na nowe	3,000	szt			
					3.00 =	3,000
					Razem =	3,000 szt
42	KNR 1312-0102-04-00 MGIEEn Wykucie otworu w ścianie do wyprowadzenia wentylacji na zewnątrz budynku, sposobem: - mechanicznym do wentylacji:	0,048	m3			
					$0.20 * 0.20 * 0.40 * 3 =$	0,048
					Razem =	0,048 m3
43	KNR 202-0514-06-00 WACETOB Warszawa Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i średnicy 15 cm z podkładem, kolnierzem i kołpakiem, z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm z obróbeniem otworu wentylacja z łazienek i magazynku na zewnątrz budynku:	2,500	szt			
					2.50 =	2,500
					Razem =	2,500 szt
44	KNR 202-2004-09-00 WACETOB Warszawa Obudowa rury wentylacyjnej pod sufitem płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa dl. 4,70 m i szer. łącznie 80 cm:	3,760	m2			
					$4.70 * 0.80 =$	3,760
					Razem =	3,760 m2
45	KNR 215-0104-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm do łazienek:	20,000	m			
					20.00 =	20,000
					Razem =	20,000 m
46	KNR 216-0501-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacja rurociągów jedną warstwą utulin styropianowych, przy grubości izolacji: 30 mm i średnicy zewn.rurociągu 28 mm woda:	6,000	m2			
					$20.00 * 0.30 =$	6,000
					Razem =	6,000 m2
47	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm w łazienkach:	10,000	m			
					10.00 =	10,000
					Razem =	10,000 m

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
48	KNR 401-0210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie w elementach z betonu gruzowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023 m2 pod rury wodno- kanalizacyjne razem:	20,000 m				
					20.00 =	20,000
					Razem =	20,000 m
49	KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm łazienki:	20,000 m				
					20.00 =	20,000
					Razem =	20,000 m
50	KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 160 mm na zewnątrz budynku do szamba:	25,000 m				
					25.00 =	25,000
					Razem =	25,000 m
51	KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m pod kanalizację z budynku do zbiornika bezodpływowego:	9,000 m3				
					15.00 * 0.60 * 1.00 =	9,000
					Razem =	9,000 m3
52	KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m obmiar j.w.:	9,000 m3				
					9.00 =	9,000
					Razem =	9,000 m3
53	KNR 508-0708-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż kompletnych elementów typu: pojemnik do płynnego mydła, zasobnik na ręczniki papierowe, uchwyt do papieru toaletowego, lustro nad umywalkę - rodzaj elementów do uzgodnienia z inwestorem pojemnik do mydła płynnego: zasobnik na ręczniki papierowe: uchwyt do papieru toaletowego: lustro nad umywalkę o wym. 50 x 50 cm: szczotka do czyszczenia ubikacji: kosze na smieci:	12,000 kpl				
					2.00 =	2,000
					2.00 =	2,000
					2.00 =	2,000
					2.00 =	2,000
					2.00 =	2,000
					2 =	2,000
					Razem =	12,000 kpl
54	KNR 215-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągów o średnicy: ponad 65 mm do 150 mm	55,000 m				
					20 + 10 + 25 =	55,000
					Razem =	55,000 m
55	KNR 228-0316-02-00 MRiGŻ Próba szczelności sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 160 mm	1,000 próba				
					1 =	1,000
					Razem =	1,000 próba
56	KNR 1312-0702-04-00 MGIE n Izolacje cieplne: pomieszczenia - z płyt styropianowych gr. 15 cm - na zapr. klejowej (wyłożenie pomieszczenia płytami styropianowymi gr. 15 cm na zapr. klejową) chłodnia sufit + ściany:	2,657 m3				
					(0.85 * 2.10) + ((0.85 + 2.10) * 2 * 2.70)) * 0.15 =	2,657

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych
1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
					Razem =	2,657 m3
Wartość kosztorysowa robót						