

**INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Tip topem do celu, bo takim sposobem dochodziło wielu - remont
kuchni w świetlicy wiejskiej w Żydowie dz. 83/2, gm. Kołaczkowo.**

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	STAN : INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
1.1.	ELEMENT : Rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej		
1.	KNR-W 5-08 0407-04 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronniki przepięć	1,000	kpl
2.	KNR-W 5-08 0407-04 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - FR Uwaga: skrót jednostki miary "szt" oznacza - sztuka	1,000	szt
3.	KNR-W 5-08 0407-01 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - kontrolka faz Uwaga: skrót jednostki miary "szt" oznacza - sztuka	1,000	szt
4.	KNR-W 5-08 0407-04 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy P304 Uwaga: skrót jednostki miary "szt" oznacza - sztuka	2,000	szt
5.	KNR 508-0407-01-01 WACETOB Warszawa Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. Uwaga: skrót jednostki miary "szt" oznacza - sztuka	7,000	szt
6.	KNR-W 5-08 0407-02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. Uwaga: skrót jednostki miary "szt" oznacza - sztuka	1,000	szt
1.2.	ELEMENT : Instalacja oświetlenia + zasilanie wentylatorów		
7.	KNR 4-01 0336-01 Wykucie bruzd dla przewodów	32,000	m
8.	KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd	32,000	m
9.	KNR 5-08 0302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	7,000	szt.
10.	KNR 5-08 0307-03 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtylnkowych pojedynczych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	7,000	szt.
11.	KNR 508-0515-04-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED kaseton 60x60 z obudową i zasilaczem	9,000	kpl
12.	KNR 508-0515-04-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED w pomieszczeniach magazyn, chłodnia	3,000	kpl
13.	KNR 508-0211-06-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie - przewody kabelkowe - YDY 3x1,5 750V	65,000	m
14.	KNR 215-0420-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wentylator elektryczny z podłączeniem	2,000	kpl
1.3.	ELEMENT : Instalacja gniazd 230V, 400V		
15.	KNR 4-01 0336-01 Wykucie bruzd dla przewodów	42,000	m
16.	KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd	42,000	m
17.	KNR 5-08 0302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	14,000	szt.
18.	KNR 508-0211-06-16 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż przewodów - YDY 5x2,5 750V	5,000	m
19.	KNR 508-0211-06-16 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody - YDY 3x2,5 750V	95,000	m
20.	KNR 5-08 0309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd z uziemieniem z podłączeniem	14,000	szt.
21.	KNR 518-1706-09-00 MRiGŻ Montaż osprzętu instalacyjnego gniazdo 3-fazowego Uwaga: skrót jednostki miary "szt" oznacza - sztuka	1,000	szt

**INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Tip topem do celu, bo takim sposobem dochodziło wielu - remont
kuchni w świetlicy wiejskiej w Żydowie dz. 83/2, gm. Kołaczkowo.**

STAN : 1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ELEMENT : 1.4. Pozostałe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.4. ELEMENT : Pozostałe			
22.	analiza własna POMIARY ELEKTRYCZNE	1,000	kpl
23.	analiza własna DEMONTAZ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (gniazda, oprawy, przewody)	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---